



## **241110 TRANSPORTES ULTIMA LA REAPERTURA DE DOS LÍNEAS DE CERCANÍAS DAÑADAS POR LA DANA EN VALENCIA**

Enlace a fotos y vídeos [241110 AVANCES RECUPERACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE VALENCIA -DANA-](#)

- ✓ Las líneas C1 y C2 de Cercanías entrarán en funcionamiento previsiblemente a partir del miércoles. En concreto, los tramos Gandía-Silla y Moixent-Carcaixent por ferrocarril. Se trabaja para prestar el resto del servicio de las dos líneas por autobús.
- ✓ Avances por tramos de las líneas C1 y C2
  - ✓ Tramo Valencia-Silla: Una vez levantados 1,6 km de vía, se trabaja en retirar capas hasta llegar a la plataforma. En la zona del barranco del Poyo se preparan los accesos a la plataforma.
  - ✓ Tramo Silla-Algemesí: en la estación de Algemesí se avanza en la limpieza de la entrevía de las vías generales en la zona de andenes 300 metros.
  - ✓ Tramo Algemesí-Alzira: Se sigue con acopio de balasto y revisión de vía con grupo de bateo.
  - ✓ En Alfafar se avanza en la estabilización de la plataforma con cemento.
  - ✓ Avances por tramos en la línea C3, que está prácticamente destruida en más de la mitad de su trazado.
    - ✓ Tramo Cheste-Utiel: Limpieza de vía. Preparación de plataforma entre Buñol y Cheste
    - ✓ Tramo Xirivella-Aldaia-Cheste: Levante de vía por parejas en 900 m entre Xirivella y Aldaia. Estación de Aldaia: rebaje de balasto en 600 m. Limpieza de vía en 900 m y levante en 450 m entre Loriguilla y Aldaia.
  - ✓ Los trabajos para reabrir todas las carreteras de titularidad estatal dañadas por la DANA y recuperar la movilidad también están muy avanzados y se espera recuperar el tramo de la A-7, al sur de la A-3, y un tramo de la N-330.
    - ✓ Los trabajos para recuperar la circulación en la N-330 avanzan a buen ritmo. En el desvío que se está habilitando en la zona de Utiel (km 194), se ha finalizado el extendido del firme y hoy, domingo, se ha empezado a colocar barreras, señalización. El objetivo es abrir en las próximas horas el paso provisional y con ello recuperar el corredor de 36 km entre Utiel y Talayuelas.
    - ✓ En la zona Talayuelas – Landete (km 228 – 238 de la N.330, se avanza con el movimiento de tierras, en concreto, con el pedraplén para ejecutar un paso provisional.
    - ✓ En la N-322 en el Pontón – Requena, se está trabajando en la reparación de los tramos de carretera de aproximación a la estructura sobre el río Magro. El puente no ha fallado.



✓ El desvío provisional de la A-7, a la altura de Quart de Poblet, está muy avanzado. Se trabaja en la coronación de terraplén del desvío, se ha iniciado el reperaltado y asfaltado del entronque entre la A-7 el desvío. Se siguen arreglando distintos puntos que habían quedado mal en la propia autopista. La reapertura de esta carretera y la habilitación de su conexión con la A-3 permitirá recuperar el bypass de Valencia y mejorar la movilidad metropolitana.

✓ El viernes por la tarde se reabrieron 11 km de la N-3, a la altura de Siete Aguas y Buñol, tras habilitarse dos carriles provisionales mientras se trabaja en su reparación.

✓ Ya están recuperados 129 km de carreteras, incluyendo los tramos de la V-31, V-30 y A-3 que se tuvieron que despejar de vehículos, barro y materiales y reponer señales y quitamiedos.

✓ Los trabajos para recuperar la línea de alta velocidad entre Madrid y Valencia también están muy avanzados y estarán finalizados esta semana.

✓ En el Túnel de Torrent el avance global de limpieza ronda el 94%.

✓ En el Túnel de Chiva ha finalizado el montaje de vías. En la vía 2 se ha realizado el primer bateo y se comienzan vertidos de balastro en vía 1. Finalizado el tendido de cableado para las instalaciones de seguridad en vía 2, así como la reposición de cableado de telecomunicaciones. Continúa la limpieza de arquetas y el acondicionamiento del camino de servicio en vía 1.